Дизель-генератор
KOHLER-SDMO Diesel 3000



Д	50 Гц	3000 об/мин	230 В	
Дизельное топливо	Частота тока	Частота вращения двигателя	Напряжение	Воздушное охлаждение

Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность		
резервная (ESP)	**3.0 кВА**	**2.4 кВт**
основная (PRP)	**3.0 кВА**	**2.4 кВт**

Двигатель
KOHLER KD225

Генератор (варианты поставки)
SOGA Sincro FT2MBS

Основные тех. характеристики	
Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Максимальный ток	13 А
Расход топлива, при нагрузке 70%	0,56 л/ч

Данные для установки	
Габариты	65x51x52 см
Вес	55 кг

Примечание: производитель может менять внешний вид и технические характеристики
По специальному заказу генераторная установка может быть изготовлена в необходимой комплектации и с необходимыми техническими характеристиками
Для заказа нестандартной конфигурации обращайтесь в коммерческий департамент GMGen Power Systems.



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
Система топливоподачи с фильтрацией
Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 100%
Трубчатая сварная рама с виброопорами
Генератор синхронный бесщёточный
Защитный предохранитель
Стандартный глушитель
Ручной стартер

Двигатель **KOHLER KD225**

Основные тех. характеристики	
Количество цилиндров	1
Модель двигателя	KD225
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,22 л
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	3,4 кВт

Системы двигателя	
Объем масляной системы	0,9 л
Тип топлива	дизель
Расход топлива, при нагрузке 75%	0,6 л/ч

Генератор
SOGA Sincro FT2MBS



Основные тех. характеристики	
Производитель	SOGA
Модель генератора	Sincro FT2MBS
Мощность кВА	17,6 кВА
Мощность кВт	14,08 кВт
Частота выхода	50 Гц
Фазность	3
Коэффициент мощности (cos ф)	0,8
Класс электрозащиты	IP21
Класс изоляции	H
Количество подшипников	1

Услуги



- Монтаж электростанции
- Выезд на обследование
- Доставка оборудования